



2007
2008



Belysning, Teknik & Design


Relationshandlingar

Kv. Björken

Malmö

Markera symbol för skrivare.

Möjlighet att skriva valfri text på 8 rader.



Klicka på på önskat produktområde.

Elektroskandia	6
Ljusets egenskaper	12
Från idé till verklighet	14
Referensprojekt	16
Ljus i färg	22
Produkt familjer	36
Tak, vägg & pendlat	38
Infällt	106
Downlights	124
Industri	138
Utomhus	156
Armaturförslag	180
Teknik	184
Register	220





TAK, VÄGG & PENDLAT

Klicka på önskad produktfamilj.

Sortimentet för takmonterat och nedpendlat omfattar armaturer som passar till alla typer av inomhusmiljöer. Med 47 olika produkttyper, som spänner från mjuka linjer till strikta och skarpa, var och en med en mängd alternativ av ljuskällor, bländskydd och reflektorer samt direkt eller indirekt ljus, kommer du säkert att hitta produkter som passar dina belysningslösningar som belysningsplanerare.

Många av våra produkter levereras i helt halogenfritt utförande, vissa levereras komplett inkl lysrör, ställbart wireupphäng och monterad anslutningsladd med jordad stickpropp. Dessa produkter har fått en symbol, som du kan läsa mer om på sidan 8 i katalogen



Skulle du önska en specialvariant kan vi konstruera om eller ändra våra produkter så de passar dina belysningskrav.

decoline

Decoline är konstruerad för att Du som användare själv skall reglera Din belysning efter Dina behov och krav. Med de två dragströmbrytarna ställer Du upp- och nedljus separat.

Decoline finns även med Switch Dim och smartswitchsensor.

Kapningklass: IP 20, II Klass I.

Montage: Färdig med vink. Armaturen levereras iklädd justerbar vimpupplång. Vimpupplången är justerbar (28/34 till 200-1200 mm, 35/40 W 200-1500 mm) i ett åspår på ovansidan av armaturen.

Stomme: Solingegratad naturoxidiserad aluminiumprofil med golv av anodiserat gjutet aluminium.

Bländskydd: Dubbelisolerat bländskydd -41.

Ljuskälla: Armaturen levereras iklädd ljuskälla T5 10g 830.

Sensor: Smartswitch, rörelsenävers- samt ljuskontroll (50 - 2000 Lux), sladdlöslösning.


Armaturning: Filtrationsrad 2,6 m 3x0,75 mm² anslutningskabel med jordad vridpropp. Separat bläckning för upp- resp. nedljus.

Elektriska data: 230 V, 50 Hz, effektfaktor HF 0,95.

Övrigt: Decoline är konstruerad att klara de högt uppsatta belysningskraven enligt nya Europastandarden EN 12464-1 fokuserad på belysning av arbetsplatser inrehus. Bländskärmsbelysning enligt ISO 9241-7. Bländskärmskvantitet "god" klass I där krävs för högsta medelluminans, som kan reflekteras i bakskärmen är max 1000 cd/m² i 65 grader från lodrätt.

Armaturen är försedd med 2 dragströmbrytare.

Pos L1



Vimpupplång



Komplett



Möjlighet att skriva valfritt text på 2 rader.



Markera symbol för skrivare.



	L	B	H	ÖK
2x28W 2x40W	1333	154	56	200-1200
2x27W 2x40W	1528	154	56	200-1500

Art.nr.	Beskrivning
120 128 40	2x28W / HF / GS / -81 / Aluminium
120 128 41	2x28W / HF / GS / -81 / Aluminium
120 128 42	2x28W / Switch Dim / GS / -81 / Aluminium
120 128 44	2x28W / Switch Dim / GS / -81 / Aluminium
120 128 43	2x28W / Switch Dim m. sensor / GS / -81 / Ala.
120 128 45	2x28W / Switch Dim m. sensor / GS / -81 / Ala.

Klicka på E-nr. för att markera vald armatur.

decoline
tak. vägg & pendlat

Skriv ut


Vänster sida Höger sida

Utskriftsområde

Alla sidor

Sidor från: till:

Valda sidor **Skriv ut**



Pos L1



Montage: Perforerad med wire. Armaturen levereras inklusive justerbar Wireuphänging. Wireuphänging är justerbart (28/54 W 200-1200 mm, 35/49 W 200-1500 mm) i ett löpspår på ovetsidan av armaturen.

Stomme: Strängpressad naturanodiserad aluminiumprofil med gavl av antracit svart gavel aluminium.

Bländskydd: Dubbelparaboliskt bländskydd -61.

Ljuskälla: Armaturen levereras inklusive ljuskälla T5 färg 830.

Sensor: Senarswitch, rörelseaktiverad samt ljuskontroll (50 - 2000 lux), lärnsläddfunktion.


Anslutning: Påmonterad 2,6 in 3x0,75 mm anslutningskabel med jordat stickpropp. Separat tändning för upp- resp. nedljus.

Elektriska data: 230 V, 50 Hz, effektfaktor HF 0,95.

Övrigt: Decoline är konstruerad att klara de högt uppsettta belysningskraven enligt nya Eurostandarden EN 12464-1. Utsettad på belysning av arbetsplatser inomhus. Bländskärmklassning enligt ISO 9241-7. Bländskärmkvalité "god" klass i de kravet högsta medelluminans som kan reflekteras i bildskärmen är max 1000 cd/m² i 65 grader från lodlänges. Armaturen är försedd med 2 dragströmbrytare.

Klicka på skrivare för att skriva ut valda sidor

Art.nr.	Beskrivning
E70-139-40	2x28W / HF / G5 / -61 / Aluminium
E70-139-41	2x35W / HF / G5 / -61 / Aluminium
E70-139-42	2x49W / Switch Dimr / G5 / -61 / Aluminium
E70-139-44	2x58W / Switch Dimr / G5 / -61 / Aluminium
E70-139-43	2x49W / Switch Dimr, sensor / G5 / -61 / Ala.
E70-139-45	2x58W / Switch Dimr, sensor / G5 / -61 / Ala.



	L	B	Ø	c/c
2x28W, 2x54W	1233	154	56	200-1200
2x35W, 2x49W	1533	154	56	200-1500

Elektroskandia